




POMIESZCZENIE PRZYŁĄCZA WODY



PODPORĘ ZABUDOWAĆ
PO ZAMONTOWANIU WODOMIERZA



LEGENDA:	
1	ŁUK KOŁNIERZOWY 90° DN80 GJS
2	KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY DN80*400 GJS
3	ZASUWA KOŁNIERZOWA DŁUGA DN80
4	MIEJSCE NA WODOMIERZ
5	TRÓJNIK REDUKCYJNY DN80/DN65 GJS
6	KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY DN80*600 GJS
7	ZASUWA KOŁNIERZOWA KRÓTKA DN80
8	ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYPU BA DN80
9	PRZYŁĄCZ ZESTAWU PODNOSZENIA CIŚNIENIA
10	ZESTAW PODNOSZENIA CIŚNIENIA NA CELE BYTOWE
11	KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY DN80*1000 GJS
12	KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY DN65*400 GJS
13	ŁUK KOŁNIERZOWY 90° DN65 GJS
14	ZASUWA KOŁNIERZOWA KRÓTKA DN65
15	ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYPU EA DN65
16	PRZYŁĄCZ ZESTAWU PODNOSZENIA CIŚNIENIA
17	ZESTAW PODNOSZENIA CIŚNIENIA NA CELE PPOŻ
18	KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY DN65*200 GJS
19	ELEKTROZAWÓR DN80



aim
architekci

NAZWA PROJEKTU

pracownia projektowa AiM Arkadiusz Miśkiewicz
40-170 Katowice, ul. Brzozowa 13a, www.aimarchitekci.pl
tel. 32 7654119, mob. 602108246, biuroaim@gmail.com

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM

ADRES	Warszawa, ul. T. Korzona działki nr ew. 29, 31, 33, 34, 35, 37 z obr. 4-10-05			
INWESTOR	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., Warszawa, ul. I. Pęczyńskiego 30			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
GLÓWNY PROJEKTANT	P. Henc	SLK/2544/PWOS/09	07.2015	
SPRAWDZIŁ	R. Cyrus	SLK/3272/POOS/10	07.2015	
OPRACOWAŁ	M. Widorski		07.2015	
REWIZJA	NR PROJEKTU 1502/01	BRANŻA SANITARNA	STADIUM P.W.	SKALA 1:50
TYTUŁ RYSUNKU	POMIESZCZENIE PRZYŁĄCZA WODY			RYS. NR IS-7

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ŻADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGĄ
BYĆ REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELÓW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW.