

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PIWNIC

NUMER	NAZWA	POW
01	GARAŻ	1386.59m2
02	PRZEDSIONEK P. POŻ.	3.61m2
03	KLATKA SCHODOWA	9.15m2
04	KORYTARZ	13.24m2
05	TOALETA DL SPRZĄTACZKI	2.24m2
06	POM. PORZĄDKOWE	1.80m2
07	WĘZEŁ CIEPLNY	15.75m2
08	KOMÓRKA LOKATORSKA	1.95m2
09	KOMÓRKA LOKATORSKA	1.93m2
10	KOMÓRKA LOKATORSKA	1.94m2
11	KOMÓRKA LOKATORSKA	1.94m2
12	KORYTARZ	6.00m2
15	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.74m2
16	KOMÓRKA LOKATORSKA	3.11m2
17	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.44m2
18	KOMÓRKA LOKATORSKA	3.27m2
19	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.74m2
20	KOMÓRKA LOKATORSKA	3.05m2
21	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.72m2
22	PRZEDSIONEK P. POŻ.	3.69m2
23	KLATKA SCHODOWA	14.33m2
24	KORYTARZ	6.00m2
25	KOMÓRKA LOKATORSKA	3.20m2
26	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.89m2
27	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.71m2
28	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.72m2
29	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.78m2
30	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.67m2
31	KOMÓRKA LOKATORSKA	3.09m2
32	KORYTARZ	9.11m2
33	KOMÓRKA LOKATORSKA	1.99m2
34	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.49m2
35	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.49m2
36	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.25m2
37	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.17m2
38	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.17m2
39	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.17m2
40	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.17m2
41	PRZEDSIONEK P. POŻ.	3.73m2
42	KLATKA SCHODOWA	14.61m2
43	POM. ZBIORNIKA RETENCYJNEGO	28.91m2
44	KORYTARZ	6.00m2
45	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.82m2
46	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.87m2
47	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.88m2
48	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.33m2
49	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.25m2
50	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.25m2
51	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.25m2
52	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.25m2
53	PRZEDSIONEK P. POŻ.	3.84m2
54	KORYTARZ	6.00m2
55	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.25m2
56	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.25m2
57	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.25m2
58	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.25m2
59	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.33m2
60	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.87m2
61	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.86m2
62	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.86m2
63	KLATKA SCHODOWA	14.58m2
64	KORYTARZ	14.01m2
65	POM. PRZYŁĄCZA WODY	12.91m2
66	KOMÓRKA LOKATORSKA	1.77m2
67	KOMÓRKA LOKATORSKA	1.94m2
68	KOMÓRKA LOKATORSKA	1.96m2
69	KOMÓRKA LOKATORSKA	1.97m2
70	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	2.34m2
71	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.23m2
72	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.17m2
73	KOMÓRKA LOKATORSKA	2.18m2
		1698.26m2

A
- tynk silikatowy 1,5 mm baranek
- wełna mineralna
- (λ<0,032 W/(mK) - 15 cm
- ściana z bloków wapienno-piaskowych - 24/18 cm
- tynk gipsowy maszynowy

B
- tynk mozajkowy
- polistyren ekstrudowany XPS - 10 cm
- 2x dyspersyjna wodna masa asfaltowa modyfikowanyma lateksem
- ściana fundamentowa żelbetowa 25cm wg projektu konstrukcji

C
- folia kubełkowa
- polistyren ekstrudowany XPS - 10 cm
- 2x dyspersyjna wodna masa asfaltowa modyfikowanyma lateksem
- ściana fundamentowa żelbetowa 25cm wg projektu konstrukcji

C'
- folia kubełkowa
- polistyren ekstrudowany XPS - 10 cm
- 2x dyspersyjna wodna masa asfaltowa modyfikowanyma lateksem
- ściana fundamentowa żelbetowa 20cm wg projektu konstrukcji

D
- tynk cienkowarstwowy imitujący drewno
- wełna mineralna
- (λ<0,032 W/(mK) - 15 cm
- ściana z bloczków wapienno-piaskowych 18cm
- tynk gipsowy maszynowy

E
- tynk gipsowy maszynowy
- ściana monolityczna żelbetowa 20 cm wg projektu konstrukcji
- tynk gipsowy maszynowy

F
- tynk gipsowy maszynowy
- ściana z bloczków wapienno-piaskowych 24cm wg projektu konstrukcji
- tynk gipsowy maszynowy

G
- tynk gipsowy maszynowy
- ściana z bloczków wapienno-piaskowych 18cm wg projektu konstrukcji
- tynk gipsowy maszynowy

G'
- tynk gipsowy maszynowy
- ściana z bloczków wapienno-piaskowych 18cm wg projektu konstrukcji,
- izolacyjność akustyczna R'A1 ≥ 50 dB
- tynk gipsowy maszynowy

H
- tynk gipsowy maszynowy
- ściana monolityczna żelbetowa 20cm wg projektu konstrukcji
- wypełnienie dylatacji wełną mineralną 5cm
- ściana monolityczna żelbetowa 20cm wg projektu konstrucji
- tynk gipsowy maszynowy

I
- tynk gipsowy maszynowy
- ściana z bloczków wapienno-piaskowych 18cm wg projektu konstrukcji
- wypełnienie dylatacji wełną mineralną 5cm
- ściana z bloczków wapienno-piaskowych 18cm wg projektu konstrukcji
- tynk gipsowy maszynowy

J
- tynk gipsowy maszynowy
- ściana z bloczków wapienno-piaskowych 8cm
- tynk gipsowy maszynowy

K
- ściana monolityczna żelbetowa 20cm wg projektu konstrucji
- wypełnienie dylatacji wełną mineralną 5cm
- ściana monolityczna żelbetowa 20cm wg projektu konstrucji

L
- ściana monolityczna żelbetowa 25 cm wg projektu konstrukcji

M
- ściana monolityczna żelbetowa 30 cm wg projektu konstrukcji

N
- ściana z bloczków wapienno-piaskowych 12cm o odporności ogniowej REI 60

O
- ściana z bloczków wapienno-piaskowych 18cm o odporności ogniowej REI 120

P
- ściana z bloczków wapienno-piaskowych 8cm pełna

R
- ściana z bloczków wapienno-piaskowych 8cm od wysokoścl 2,1m ażurowe

LEGENDA

- OCIEPLENIE ŚCIAN PŁYTY Z POLISTYRENU EXTRUDOWANEGO XPS 100 - GR. 8, 10 cm
- OCIEPLENIE ŚCIAN PŁYTY WEŁNY MINERALNEJ GR. 15cm
- ŚCIANA Z BLOKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH
  - GR 24 cm
  - GR 18 cm
  - KONSTRUKCJA ŻELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
- ŚCIANA DZIAŁOWA Z BLOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH GR 8, 12 cm
- GRANICE DZIAŁEK
- WEJŚCIE DO BUDYNKU
- WJAZD DO GARAŻU
- OPASKA ŻWIROWA
- POWIERZCHNIA ZIELONA
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
- NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH
- PIONY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
- PIONY INSTALACJI C.O.
- GRZEJNIKI
- PIONY INSTALACJI WENTYLACJI HYBRYDOWEJ
- 1x25 Nawa wg projektu branży sanitarnej
- H33 - HYDRANT

UWAGI

1. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami w tym technicznio - budowlanymi.
2. Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
3. Kóty wysokościowe podana względem poziomu parteru .
4. Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie, powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
5. Wszystkie materiały zastosowane w obiekcie powinny posiadać właściwości nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i certyfikatami.
6. Projekt budowlany architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi konstrukcji i instalacji.
7. Wszystkie przebicia istalacyjne należy zweryfikować na podstawie projektów instalacji.
8. Wszystkie belki, nadproża, stropy oraz inne elementy konstrukcyjne wykonywać na podstawie projektu konstrukcji.
9. Ściany murowane do malowania - tynkowane tynkiem gipsowym nakładanym maszynowo, do obkładzenia płytkami ceramicznymi - tynkiem cementowo-wapiennym.
10. Wszystkie wylewki zbroić siatką z prętów Ø6 o oczkach 10x10cm.
11. Ostateczny dobór kolorystyki wszystkich elementów pod ścisłym nadzorem projektanta.
12. W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.
13. Wszelkie odstępstwa i zmiany w projekcie wymagają aprobaty projektanta.

aim architekci
pracownia projektowa AiM Arkadiusz Miśkiewicz
40-170 Katowice, ul.Brzozowa 13a, www.aimarchitekci.pl
tel. 32 7654119, mob. 692168246, biuro@aim figmail.com

NAZWA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM			
ADRES	Warszawa, ul. T. Korzona działki nr ew. 29, 31, 33, 34, 35, 37, 44, 24/2 z obr. 4-10-05			
INWESTOR	Towarzystwo Budownictwa Spółdzielczego Warszawa P-dnoc Sp. z o.o., Warszawa, ul. I. Potrzeszyńskiego 30			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. A. Miśkiewicz	704/01	07.2015	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. M. Kowalska		07.2015	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. M. Mrozowski		07.2015	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. W. Gierłotka		07.2015	
OPRACOWAŁ	inż. arch. M. Dwadek		07.2015	
OPRACOWAŁ	inż. arch. J. Ołdakowski		07.2015	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. M. Malek	401/L0300/2049	07.2015	
WERSJA 2015-06-30	NR PROJEKTU 152/01	BRANŻA ARCHITEKTURA	STADIUM P.B.	SKALA 1:100
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PRYZIEMIA		RYS. NR	A 01

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM
ul. Korzona, Warszawa
Data wydruku: 2015-06-30