



ŁAZIENKA - PRZYKŁADOWE ROZWINIĘCIA ŚCIAN



KUCHNIA - PRZYKŁADOWE ROZWINIĘCIA ŚCIAN



LEGENDA :

1 - wszystkie ściany pomieszczeń mieszkalnych - wykończenie tynkiem gipsowym, malowanie farbami akrylowymi w kolorze K3 - białym.

K1 - okładzina (płytki) ceramiczna w kolorze ecru, format 25x75cm, układ poziomy, fuga 2mm w kolorze jasnoszarym. Rozcliczenie płytek - od środka ściany (fuga). Okładzina układana na całą wysokość pomieszczenia.

K2 - okładzina (płytki) ceramiczne w kolorze drewnopodobnym, format 14,8x59,8cm, układ poziomy, fuga grafitowa. Rozcliczenie płytek - od środka ściany (fuga). Okładzina układana na całą wysokość pomieszczenia. Okładzina w pomieszczeniach kuchni i aneksach kuchennych - na wysokość od 80cm do 140cm. Wszystkie wanny posiadają pełną obudowę wykończoną materiałem K2. Rozcliczenie i fuga - analogicznie do układu na ścianie.

R - kierunek rozliczania płytek

OZNACZENIA WYPOSAŻENIA

- 15 - kuchenka
- 16 - lodówka
- 17 - fronty kuchenne wykonane na indywidualne zamówienie
- 22 - zlewomywak jednodomorowy

| | | | | |
|---|------------------------------|--|--------------|--------------|
| <div><div>aim</div><div>archi tekci</div></div> <div>pracownia projektowa AiM Arkad 40-170 Katowice, ul. Brzozowa 13a, www.aimarchitekci.pl tel. 32 7654119, mob. 602108246, biuroaim@gmail.com</div> | | | | |
| NAZWA PROJEKTU | | PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM | | |
| ADRES | | Warszawa, ul. T. Korzona działki nr ew. 29, 31, 33, 34, 35, 37, 44, 24/2 z obr. 4-10-05 | | |
| INWESTOR | | Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., Warszawa, ul. I. Pęczyńskiego 30 | | |
| GŁÓWNY PROJEKTANT | IMIE I NAZWISKO | NR UPR. | DATA | PODPIS |
| | mgr inż. arch. A. Miśkiewicz | 704/01 | 07.2015 | |
| | OPRACOWAŁ | mgr inż. arch. M. Konieczko | 07.2015 | |
| | OPRACOWAŁ | mgr inż. arch. M. Małek | 07.2015 | |
| | OPRACOWAŁ | mgr inż. arch. M. Mrozowski | 07.2015 | |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. arch. W. Gierlotka | | 07.2015 | |
| | inż. arch. M. Dawidek | | 07.2015 | |
| OPRACOWAŁ | inż. arch. J. Oldakowski | | 07.2015 | |
| | SPRAWDZAJĄCY | | 07.2015 | |
| REWIZJA | NR PROJEKTU 1502/01 | BRANŻA ARCHITEKTURA | STADIUM P.W. | SKALA 1:50 |
| TYTUŁ RYSUNKU | | ROZWINIĘCIA ŚCIAN | | RYS. NR A 25 |

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY, POWIELANY LUB WYKORZYSTYWANY DO INNYCH CELÓW.