

RZUT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

Płyty fundamentowe

PF 0.1

PF 0.2

wysokość: 40 cm

wysokość: 60 cm

PF 0.4
székfű: 60 cm

PF 0.5

wysokość: 35 cm

Npusty podłogowe

Npust W1

wymiary: 22x28 cm gł. 20 cm

Npust W2

wymiary: 70x70 cm gł 82 cm

Wpust W3


wymiary: 22x28 cm gł. 20 cm

August 11/4

Wpust W4
wymiar: 70x70 cm at 50 cm

vyhlady: 70x70 cm gr. 50 cm

Obrys płyty fundamentowej



UWAGI:

1. BETON C 25/30 (B30)
2. BETON podkładowy C 8/10 (B10)
3. STAL ZBROJENIOWA AIII-N (B500SP)
4. Minimalne utlenienie powietrza: dolne 5 cm; górne 3 cm
5. Wysokość płyty fundamentowej: 35; 40; 60 cm
6. Wypuścić startery słupów żelbetonowych
7. Wypuścić startery ścian żelbetonowych
8. Wypuścić startery schodów żelbetonowych
9. Konstrukcja zbiornika na rysunku K-00a
10. Przyjęta głębokość przemrażania gruntu: 1 m p.p.t.
11. Pod fundamentami wykonać warstwę chudego betonu min. 8 cm
12. Wszelkie przekucia wg projektów branżowych
13. Wszystkie wymiary sprawdzamy na budowie
14. Wymiary na rysunku podano w centymetrach

[illegible]