


ZABEZPIECZENIE BUDNÓW SĄSIEDNICH

PALISADA PJG1:

42szt. kolumn jet-grouting ϕ 600
42szt. kształtowników HEB 220, L=7,0m
14szt. kotew GONAR/DSI R51N; L=9,0m
podłóżnica 2xHEB140; L=20,72m

PALISADA PJG2:

44szt. kolumn jet-grouting ϕ 600
22szt. kształtowników IPE 240, L=6,0m
7szt. kotew GONAR/DSI R51N; L=9,0m
podłóżnica 2xHEB140; L=21,12m



ZESTAWIENIE STALI					
Poz.	Element	Łecbia wzrost	Diagnost. jedn. (mm)	Masa jedn. [kg/m] ³	Masa [kg]
5.1	HEB 220	42	7 000	71,4	21 053,4
5.2	HE 240	22	6 000	50,7	4 051,7
6.1	24HEB140	1	20 720	67,5	1 390,0
P2	24HEB140	1	21 120	67,5	1 426,0
RAZEM MASA [kg]					27 875,5

MATERIALS:

1. Kształtowniki - stal 18G2

UWAGI:

1. Zlecenie dokona wyłączenia stanu szczególnej.
2. Przed wykonaniem zabezpieczenia zlikwidować i zabezpieczyć się przed zagrożeniami.
3. Roboty w pobliżu urządzeń obcych należy prowadzić ze szczególną ostrożnością i przy użyciu lekkiego sprzętu.
4. Rozciągnąć łańcuch z Projektu Wykonawczy Konstrukcji.
5. Wybrać elementy sprężarki na budowie.
6. Wykonanie zabezpieczenia oparcie polu wykonawcy zabezpieczenia, plan zapewnienia jakości oraz projektu technologii i organizacji robot.

	PROJEKTOWA ILM AKADEMIA KRAJOWA 60-710 Poznań, ul. Białostocka 135, www.akademikrajoa.pl Tel. 71 7841411, fax 761214484, biuro@akademikrajoa.pl	PROJEKT WYKONAWCZY BIUROSTANOWISKO WIELKOZIEMNO I O GARAŻACH PODZIEMNYMI Warszawa, ul. 1 ^{go} Maja 8 dział nr ew. 231.33.34.35, 37.20.4.4-0-05 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Własność Private Sp. z o.o., Warszawa, ul. Politechniczna 30	NR PLANU DATA PODPIS	07.2015	07.2015
	PROJEKTOWA ILM AKADEMIA KRAJOWA 60-710 Poznań, ul. Białostocka 135, www.akademikrajoa.pl Tel. 71 7841411, fax 761214484, biuro@akademikrajoa.pl	PROJEKT WYKONAWCZY BIUROSTANOWISKO WIELKOZIEMNO I O GARAŻACH PODZIEMNYMI Warszawa, ul. 1 ^{go} Maja 8 dział nr ew. 231.33.34.35, 37.20.4.4-0-05 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Własność Private Sp. z o.o., Warszawa, ul. Politechniczna 30	NR PLANU DATA PODPIS	07.2015	07.2015