


KONSTRUKCJA I i II PIĘTRA



Przyjęto zastępcze obciążenie od ścianek działowych $1,5 \text{ kN/m}$

ZESTAWIENIE NADPROŻY "L19"		
PARTER		
Oznaczenie	Długość [mm]	Ilość łączna [szt.]
N1	1800	16
N2	1200	36

1. UWAGI:
2. BETON C 20/25 (B25)
3. STAL ZBROJENIOWA AIII-N (B500SP)
4. Minimalne otulenie zbrojenia 2 cm
5. Naroża wieńców należy uciąglić (zakład 500 pręta)
6. Wieńce na różnych poziomach należy uciąglić
7. Wieńce uciąglić z belkami żelbetowymi
8. Wypuszczyć stery St. 1.1 do ściany Sc. 2.1
9. Wypuszczyć stery St. 2.1 do słupów S.2.4
10. Przewody kominyowe dylatować od ścian i stropu min. 2 cm
11. Rzut rozprowadza łącznie z projektem architektury
12. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
13. Wymiary na rysunku podano w centymetrach

 CIM ARCHITECTURA	PRACOWNIA PROJEKTOWA AIN K Z 24-010 Katowice, ul. Rozwoju 1a, www.ainarchitektura.pl tel. 32 7645419, fax 602 08246, biuro@ain.com.pl				
	PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKANOWO-BIUROWEGO Z GARAZEM PODZIEMNYM				
	WIELOKROTNIEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM				
	ADRES	Warszawa, 2 i Torzyna			
		dla nr ew. 29, 31, 33 i 34, 36, 37 i 38, c.d. 4-10-05			
	INWESTOR	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., Warszawa, ul. 1 Pułaskiego 30			
	MIEJ. I NAZWISKO	NR UPRL	DATA	PODPIS	
GŁÓWNY PRZEDSIĘDZCA	mgr inż. Tomasz Wójcik	(skrytywanym)	07.2015		
OPRACOWANIE					
OPRACOWANIE					
OPRACOWANIE					
OPRACOWANIE					
KONSULTACJA	mjr Jan Wróblewski	2581	07.2015		
REZUMEN	NR PROJEKTU 150001	BRANŻA OGólna	STADIUM PW	SKALA 1:100	
Tytuł projektu	KONSTRUKCJA PARTERU KONSTRUKCJA II I PIĘTRA			RYS. NR K-02	

Ściana żelbetowa Sc. 2.1 tylko na kondygnacji I piętra, na kondygnacji II piętra murowane
Płyty stropowe Pł. 2.3; 2.4 (pogrubienie oraz wypuszczenie stropu) tylko nad II piętrem