

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PUSTOSTANU W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA UL. STRZELECKA 21/25 LOK. 69
INWESTOR : TBS WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA : UL. T. PEŁCZYŃSKIEGO 30

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ROBERT JANKOWSKI
DATA OPRACOWANIA : 30.12.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.12.2016

Data zatwierdzenia

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
upr. bud. nr LUB/0100/PWOK/08
TBS Warszawa Północ Sp. z o.o.

mgr. inż. Robert Jankowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	20.14	m ²	20.140	
				RAZEM	20.140
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	20.14	m ²	20.140	
				RAZEM	20.140
3	KNR 2-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych- akrylowanie narożników sufit-ściana	m		
d.1	0617-06	12	m	12.000	
	analogia			RAZEM	12.000
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów (farba lateksowa biała)	m ²		
d.1	1204-01	20.14	m ²	20.140	
				RAZEM	20.140
5	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki - lakierowanie progu w drzwiach wejściowych	szt.		
d.1	1210-14	1	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą (emalia do drewna i metalu, kol. biały) uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - okna i drzwi balkonowe	m ²		
d.1	1209-06	1.2*1.5+0.9*1.5+1*2.3	m ²	5.450	
	z.sz.4.5.4.			RAZEM	5.450
	9914-14				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-17				
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą (emalia do drewna i metalu, kol. biały) uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.1	1209-10	3	m ²	3.000	
	z.sz.4.5.4.			RAZEM	3.000
	9914-01				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-07				
8	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	1.2+2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
9	KSNR 3	Licowanie ścian płytkami gresowymi 20x25 cm układanymi przy zast.maszy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m ²		
d.1	0608-02	1.2+2	m ²	3.200	
	analogia			RAZEM	3.200
10	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 20x25 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna	plyt.		
d.1	0819-02	3	plyt.	3.000	
	analogia			RAZEM	3.000
11	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych - parapety	m ²		
d.1	0402-01	1.5*0.4*2	m ²	1.200	
	analogia			RAZEM	1.200
12	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych - terrakota	m ²		
d.1	0402-01	5.19+6+5.94	m ²	17.130	
	analogia			RAZEM	17.130
13	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych - balustrada balkonu	m ²		
d.1	0402-02	6*1.1	m ²	6.600	
	analogia			RAZEM	6.600
14	KNR 0-25	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości od 26 do 70 mikrometrów (emalia do powierzchni metalowych, kol. niebieski)	m ²		
d.1	0202-03	6*1.1	m ²	6.600	
	0201 F 06			RAZEM	6.600
2	45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-02	Wymiana baterii umywalkowej - bateria chromowana	szt.		
d.2	0121-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.2	15 0135-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych -	m ²		
d.2	0402-02	czyszczenie grzejników	m ²	3.000	
	analogia	3		RAZEM	3.000
18		Czyszczenie głowic termostatycznych	szt		
d.2	kalk. własna	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych -	m ²		
d.2	0402-02	czyszczenie misy klozetowej wraz ze spluczką, umywalki i zlewu	m ²	4.000	
	analogia	2+1+1		RAZEM	4.000
20		Czyszczenie baterii prysznicowej	szt		
d.2	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
21	KNR-W 4-	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze	szt.		
d.3	03 0306-02	stykiem ochronnym - gniazdo hermetyczne	szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
22		Czyszczenie domofonu	kpl.		
d.3	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Roboty pomocnicze			
23		Sprzątanie lokalu po remoncie	kpl.		
d.4	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
d.4	0108-14	gruzo- i żużłobetonowych na odległość 10 km	m ³	0.400	
	0108-16	0.4		RAZEM	0.400

