

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty Rozbiórkowe			
1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych. Balkon lokalu nr 29	m2		
d.1		50,6	m2	50,600	
				RAZEM	50,600
2	KNR 4-04 0505-02 analogia	Rozebranie cokołów z płytek ceramicznych. Balkon lokalu nr 29	m2		
d.1		3,89	m2	3,890	
				RAZEM	3,890
3	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien i drzwi balkonowych folią. Balkon lokalu nr 29	m2		
d.1		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
4	KNR 4-04 0504-03	Analogia . Usunięcie resztek kleju po rozebraniu posadzki z płytek. Balkon lokalu nr 29	m2		
d.1		20,0	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
d.1		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
d.1		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Balkon lokalu nr 29	m2		
d.1		3,49	m2	3,490	
				RAZEM	3,490
8	KNR 4-01 0533-06	Naprawa obróbek blacharskich przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków z blachy ocynkowanej. Przyjęto 5% obróbek do naprawy. Balkon lokalu nr 29	m2		
d.1		3,49	m2	3,490	
				RAZEM	3,490
9	KNR 0-39 0114-01	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5. Balkon lokalu nr 29	m2		
d.1		50,6	m2	50,600	
				RAZEM	50,600
10	KNR 0-39 0116-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą np. Superflex 8; powierzchnie poziome. Balkon lokalu nr 29	m2		
d.1		50,6	m2	50,600	
				RAZEM	50,600
11	KNR 0-39 0116-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą np. Superflex 8; powierzchnie pionowe. Balkon lokalu nr 29 Krotność = 1,05	m2		
d.1		5,19	m2	5,190	
				RAZEM	5,190
12	wycena własna	transport pionowy gruzu przez kosz zsypany. Przyjęto wynajem kosza na 5 dni.			
d.1		5		5,000	
				RAZEM	5,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNNR-W 3 1014-05	Mycie obustronne szklanych wypełnień balustrad balkonowych z zacieków wapiennych obustronne. Dotyczy balkonu przynależnego do lokalu nr 23 Krotność = 2	m2		
		25,95	m2	25,950	
				RAZEM	25,950
14 d.1	Kalkulacja własna	Czyszczenie balustrady balkonowej przynależnej do lokalu nr 23, czyszczenie obustronne szklanych wypełnień balustrady balkonowej przynależnej do lokalu nr 23 z zacieków wapiennych przy użyciu podnośnika koszowego o wysokości podnoszenia 15 m i udźwigu 300kg. Przyjęto do kalkulacji pracę podnośnika przez dwie dniówki robocze po 8 godzin.			
		16		16,000	
				RAZEM	16,000
15 d.1	Wymiana własna	Wymiana skorodowanych śrub mocujących balustrady balkonowe przynależne do lokalu nr 23. Przyjęto do wymiany 50 śrub			
		50		50,000	
				RAZEM	50,000